Zeichenerklärung:

OKFF :	Oberkante Fertigfußboden		Holzrahmenaußenwand, d=27cm
OKR :	Oberkante Rohfußboden		Stahlbetonfertigteil siehe Detail
OKR=OKFF	Oberkante Rohf. = Oberkante Fertigf.		Kalksandstein, Feuerhemmend F30
UKD :	Unterkante Rohdecke		Kalksandstein, F90, d=24, 57 dB
UZ :	Unterzug		Stahlbeton
UEZ :	Überzug		WU-Beton
BRH :	Brüstungshöhe		Stahlbeton Feuerhemmend, F30
			Stahlbeton, F90, 57 dB
DD :	Schacht Sanitär		Stahlbeton, Bauart Brandwand (TRH), F90, 56 dB
BD :	Bodendurchbruch HZG		Stahlbeton, Brandwand, F90, 56 dB
DD :	Deckendurchbruch HZG		Trockenbau (allgemein), d=12'cm
BD :	Bodendurchbruch ELT		Trockenbau Feuerhemmend (Flur), F30, d=15cm, 62 dB
DD :	Deckendurchbruch ELT		Trockenbau (Wohnung, Gewerbe), F90, d=15cm, 62 dB
WD :	Wanddurchbruch		Trockenbau Brandwandersatzwand, F90, d=15cm, 62 dB
WN :	Wandnische		Trockenbau Brandwand (Gewerbe EG) F90, d=15cm, 62 dB
WWS :	Waagerechter Wandschlitz		Dämmung, hart
SWS :	Senkrechter Wandschlitz		Dämmung, weich
			Trennwand (Kellerabteil) verzinkte Stahlblechlamellen, d=5cm
HZ :	Heizkörper		dTs : Tür: dicht schließende
RO :	Revisionsöffnung		RS : Tür: rauchschutz
			FLTS : Tür: Freilauftürschließer
RR :	Regenrohr		RD : Tür: rauchdicht
SW :	Schmutzwasser		T30 : Tür: Feuerschutztür, feuerhemmend
SWF :	Schmutzwasserfallrohr		T30-RS : Tür: Feuerschutztür, feuerhemmend, rauchdicht u. selbstschließend
NO :	Notsiterlauf		T60 : Tür: Feuerschutztür, hochfeuerhemmend
DI :	Dachentlauf		T90 : Tür: Feuerschutztür, feuerbeständig
BA :	Bodenablauf		T90-RS : Tür: Feuerschutztür, feuerbeständig, rauchdicht u. selbstschließend
			RWA : Rauch- und Wärmeabzugsanlage
			NA : Notausgang

Plan nur gültig in Verbindung mit Statikerzeichnung. Sämtliche Maße sind vor Ort vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind dem verantwortlichen Architekten unverzüglich mitzuteilen. Stützen und Träger sind nach Angaben Statiker zu fertigen. Sämtliche Betonkanten sind gefast herzustellen.

Erstellung der Aufzugsplanung erfolgt durch GU-Bieter. Aufzug ist ohne Aufzugskopf mit Unterfahrt h=-50cm zu planen.

	MATERIALQUALITÄTEN		
	BODEN (100)		
110	Bodenplatte, glatt abgezogen u. flügelgeglättet, Staubbindeanstrich grau	KG:	Fahrradräume, Lager, Kellerräume, Trockenräume, Flure
111	Bodenplatte, glatt abgezogen u. flügelgeglättet, Staubbindeanstrich grau nach HAST	KG:	Technikräume
112	Bodenplatte, glatt abgezogen u. flügelgeglättet, OSB-Beschichtung grau, Beschichtung 30cm an der Wand hochführen Markierungen im Beschichtungssystem angepasst, farbig	KG:	Tiefgarage
120	PVC- Planke	EG/OG:	Wohnzimmer, Wohnungsflure, Diele, Abstellräume und HWR, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer
130	Bodenfliesen-Feinsteinzeug gem. Bemusterung mit Fliesensockel 6-8cm hoch aus Bodenfliese geschnitten	EG/OG:	Küche (getrennter Raum)
131	Bodenfliesen-Feinsteinzeug gem. Bemusterung	EG/OG:	Bäder, WC's
140	nutschfeste Epoxidharz-Dünnbeschichtung	KG/EG/OG:	Hausflur / Treppen / Treppenräume / Treppenpodeste
150	Linoleum (z.B. Forbo Marmoleum Fresco o.ä.)	EG/1.OG:	Zimmer und Flure (PINEL)
160	Industrieparkett	EG/1.OG:	Wohnküchen/offene Küchen (PINEL)
	Wand (200)		
210	Stahlbeton, mit weißem Anstrich RAL 9010	KG:	Stahlbetonwände, Stützen und Stürze
220	Oberfläche Gk gespachtelt Q2, 2-facher Dispersionsanstrich, einfarbig weiß RAL 9010	EG/OG:	Innenwände, Wohnungstrennwände, Flure
221	Halbfertigteile, Betonsichtig	EG/OG:	Treppenhaus
222		EG:	Foyer
230	Teilverfliesung mit keramischen Wandfliesen; nicht gefliester Bereiche: Oberfläche gespachtelt in Q2-Qualität, mit 2-fachem Dispersionsanstrich einfarbig weiß; Fliesensockel h= 6-8cm am Übergang Wand-Boden	EG/OG:	Bäder, Duschen, WC's
	Decke (300)		
310	Betondecken gespachtelt Q3, 2-facher Dispersionsanstrich	EG/OG:	alle
320	Trockenbaudecken gespachtelt Q3, 2-facher Dispersionsanstrich	EG/OG:	alle
330	Betondecke, betonsichtig	EG/OG:	TH
340	Stahlbeton mit weißem Anstrich RAL 9010	UG:	

verwendeter Planungsstand extern:

Index	Datum	Änderung	gez.
--	31.05.2019	Freigegeben	PA
-A	19.12.2019	Ansichtkanten Lichtschächte	PA
-B	21.02.2020	Trockenbau in Foyer und Hauseingangstür angepasst, nicht geschuldete Leistungen gestrichelt	PA
-C	13.03.2020	Fassade siehe Indexwolken	PA
-D	24.11.2020	Bauherrenwunsch Apotheke, Eingangstür neu, Tür Aufzug-Vorraum neu, F90 GK entfallen - Eckdetail	PA

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses I Haus 2
Mühlengrund • Rotkamp 6 • 13053 Berlin

03.05.2019

Bauherr:
HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Str. 71B
13055 Berlin

Generalplaner/ Entwurfsverfasser:
PETERSENARCHITEKTEN
GESELLSCHAFT FÜR ARCHITEKTUR UND URBANE STRATEGIEN MBH
BRUNNENSTRASSE 156 I 10115 BERLIN
INFO@PETERSENARCHITEKTEN.DE
FON +49 30. 3439 6747 I FAX +49 30. 3439 6749

Planinhalt:
Grundriss
Erdgeschoss Gesamtplan

Plannummer:
MÜH-02-RKS6_-GPLX-5-GR-EG-XXXX-F--D
Kürzel _ Bauteil _ Gewerk _ Planphase _ Planart _ Geschoss _ Darstellung _ Status_Index

Höhenbezug:	Maßstab:	Blattgröße:	gez. - Datum:	geprüft:
OKFF: ±0,00=+55,60 NHN	1:50	841 x 1189	IK - 22.06.2018	